

São Paulo, 29 de Novembro de 2016
Proposta nº A_610.036B_16

À
SITUARE ARQUITETURA E ENGENHARIA – OBRA IBAMA.
SGAS 915, 13/17 – Asa Sul
Brasília/DF

Att.: Sra. Paula Akemi Kawano

Ref.: Proposta Comercial para fornecimento de Divisórias Piso-teto

Prezados Senhores, dando prosseguimento aos nossos entendimentos comerciais, e conforme solicitação, apresentamos custos e condições gerais para fornecimento dos produtos especificados, conforme segue.

1. Clientes de Referência
2. Especificações Técnicas
3. Dimensionamento do Projeto
4. Condições Gerais de Fornecimento

Atenciosamente,

Arkformas

Representante Comercial Credenciado

1. Clientes de Referência

Atuando em todo o território nacional, a Ambianch, uma das Unidades de Negócios do CH Grupo, está presente em diversas instalações comercializadas em destacadas empresas e instituições. A seguir apresentamos uma relação contendo alguns clientes para os quais já consolidamos fornecimento.

| | |
|---|---|
| ADERES / ES | MARINE PRODUCTION SYSTEM DO BRASIL / RJ |
| AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA – ANVISA / DF | MINIST. DA DEFESA – AERON. (CINDACTA IV) / AM |
| BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ / SP | ODONTO PREV |
| BRASAL REFRIGERANTES / DF | PAREX – MG |
| CAPITAL FACTORING | POLICIA FEDERAL |
| CEARÁ PORTOS – PECEN / CE | POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA / MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS |
| CONSTRUTORA TERMOESTE / DF | QUALICORP / SP |
| DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL – RJ | QUANTA BRASIL LTDA |
| DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL – CE | SANTOS BRASIL S.A |
| DER – DEPTº DE ESTRADA E RODAGENS / RO | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DF |
| DETRAN | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / CE |
| EMBRAPA / MA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / RO |
| ESC. DE ADV. ALEXANDRE BOSCO FREITAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / AM |
| ETENGE EMPRESA DE ENGENHARIA | SEC. DE ESTADO DA SEG. DEFESA E CIDADANIA |
| EXÉRCITO DF – QG BRASILIA / DF | SEC. DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| EXÉRCIGO GO – BRIG. OPER. ESPECIAS / GO | SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA / RR |
| EZ VOICE | SEMACE |
| FACULDADE DAS AMÉRICAS / SP | UNIV. FEDERAL DE PERNANBUCO / UFPE |
| FACULDADE DE MEDICINA / SP | TRANSDOURADA TRANSPORTES |
| FUNAI | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA |
| GABINETE DO DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA | TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE |
| GENERAL ELETRIC ILUMINAÇÃO / SP | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / GO |
| HOLDING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | TV ICARAÍ |
| HUGHES / SP | VALEC – ENG. CONSTR. E FERROVIAS S/A. |
| INCRA / DF | ZELIO MAIA ADVOGADOS |

2. Especificações Técnicas

2.1. Estrutura: Totalmente composta por perfis de alumínio extrudado de primeira qualidade, personalizadas com os seguintes componentes:

- **Montante Vertical:** Perfil com cavidades ao longo de todo seu comprimento para instalação das grapas de fixação (alumínio ou nylon), para encaixe dos painéis;
- **Guia de piso e teto:** Formato de “U” fixada por meio de buchas no piso e no teto, com a finalidade de encaixar os montantes verticais;
- **Guia de parede:** Formato de “U” fixada por meio de buchas na parede, com a finalidade de iniciar e terminar uma parede de divisória;
- **Régua de paginação:** Perfil de alumínio fixado nas placas cegas por meio de parafusos, para compor painéis segmentados;
- **Moldura de vidro duplo e único:** Design exclusivo composto por moldura com corte em 45° e unido por cantoneiras internas formando um perímetro uniforme, com cantos a 90°. O sistema para vidro duplo é composto por um quadro para cada face, encaixado através de clips que possibilitam o saque frontal. O espaçamento entre painéis possui rebaixo central, possibilitando a colocação de persianas internas de 16 mm ou 25 mm, acionadas através de comando giratório. Na opção para vidro único, o sistema é formado por um quadro com face envidraçada e por um outro quadro sem vidro, servindo como fechamento do conjunto. Pode ser instalado centralizado no módulo ou faceando um dos lados;
- **Rodapé eletrificado:** A estrutura comporta originalmente a passagem de fiação. Opcionalmente, o sistema poderá receber rodapés eletrificados e colunas para interruptores de linha comercial.

2.2. Sistema de fixação: O sistema de fixação dos painéis (placas ou quadros de vidro) nos montantes é através de grapas (clips) em alumínio ou nylon, o que garante um perfeito acabamento, complementando o sistema de isolamento acústico. É utilizada borracha de EPDM (junta acústica) no perímetro total dos painéis para vedação.

2.3. Divisória cega: Composta por chapas MDP ou MDF com 15 mm de espessura, formando placas de saque frontal independentes, com os mais variados acabamentos.

2.4. Divisória de vidro: Composta por molduras em alumínio formando um quadro para cada lado, utilizando vidros de 6 mm de espessura, laminado de segurança, temperado ou cristal.

2.5. Tratamento acústico: Conforme a necessidade do projeto, poderá ser utilizada manta de lã de pet, com densidade de 10kg/m³ e 50mm de espessura ou mediante especificação (equivalente a lã de rocha de 32kg/m³).

2.6. Micropersianas: Persianas horizontais entre vidros de 16 mm de espessura, compostas por lâminas de alumínio com pintura epóxi-pó, com cabeamento embutido e comando externo acionado por botão.

2.7. Porta: Confeccionada em chapas de MDP ou MDF nas duas faces, com espessura total de 37 mm, encabeçada com fita de PVC com 1 mm de espessura. Os batentes possuem um sistema exclusivo de encaixe para dobradiças em alumínio. Há também a opção de portas em vidro único ou duplo, com ou sem requadro.

2.8. Ferragens: Fechadura tipo alavanca, modelo La Fonte 515 AEE ou conforme especificação. Dobradiças confeccionadas em alumínio e sistema de encaixe junto ao batente, proporcionando maior simetria. O sistema também permite a utilização de portas pivotantes em vidro total com ou sem requadro de alumínio, bem como de portas de correr nas paredes divisórias.

4. Condições Gerais de Fornecimento

4.1. RESUMO

- **Total Geral dos Produtos:** R\$ 376.018,50
- **Visita Técnica:** Despesas com estadia para medições e elaboração do projeto executivo: Inclusas.
- **Impostos:** Inclusos.
- **Frete:** Incluso para material posto em Brasília/DF.
- **Montagem:** Inclusa para montagem em Brasília/DF.
- **Total Geral desta Proposta: R\$ 376.018,50 (Trezentos e setenta e seis mil e dezoito reais e cinquenta centavos).**

4.2. Prazo de entrega: Fabricação e despacho em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da aprovação do projeto executivo (vide item 4.9).

4.3. Montagem: 05 (cinco) dias para início dos trabalhos, a partir da entrega e liberação do local de montagem. A liberação será acordada com nosso Responsável Técnico após a constatação de que a obra apresenta totais condições de receber os serviços a serem prestados pela empresa.

4.4. Entrega: O material será colocado no andar da obra existindo condições normais, ou seja, a existência de acesso a elevadores que permitam o manuseio dos painéis, propiciando todo o transporte vertical e horizontal. No caso de situações adversas, o material será entregue no pavimento térreo ou subsolo, com transporte vertical (içamento, guincho etc) sendo de total conta e risco do cliente.

4.5. Condições de pagamento: 30% de sinal, 35% a 30 dias do faturamento e 35% a 60 dias do faturamento.

4.6. Validade da proposta: A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos. Após a expiração desse prazo, estará sujeita a reavaliações de custos e prazos de entrega e montagem.

4.7. Pacote de Fornecimento: A presente cotação foi baseada no fornecimento em pacote de todos os conjuntos projetados, razão pela qual a eventual contratação parcial desta proposta poderá ensejar revisão de preços por questão de logística.

4.8. Garantia: Todos os serviços e materiais fornecidos possuem 03 (três) anos de garantia para eventuais defeitos de fabricação, prazo este que passa a vigorar a partir do termo de aceite da obra. A assistência técnica será permanente.

4.9. Esclarecimento sobre a execução: Para que os prazos de entrega acordados sejam mantidos, é necessário que o local de instalação esteja totalmente liberado e apresente boas condições para levantamento das dimensões, tendo, nas datas convencionadas, pisos e forros acabados.

Somente serão executadas alterações de projetos, mediante aceite formal do cliente em proposta complementar, na qual constarão novos prazos e valores.

Caso ocorram alterações, a Ambianch se isenta de quaisquer ônus ou multas contratuais referentes ao não cumprimento do prazo inicialmente acordado.

Caso os prazos para entrega de materiais e/ou instalações não puderem ser mantidos por problemas decorrentes do andamento da obra, nos reservamos o direito de emitir notas fiscais para entrega futura, com vencimentos conforme previsto no fechamento.

Serviços complementares, quando não especificados na proposta, tais como recorte de painéis (para passagem de dutos ou tubulações, interruptores e tomadas, aberturas para inspeção) e outros serão cobrados em separado.

As divisórias Ambianch são um produto personalizado que varia quanto ao padrão de acabamento, dimensões, estrutura, painéis e demais componentes. São específicas para cada obra e fabricadas exclusivamente sob encomenda, de acordo com o respectivo projeto executivo, não sendo possível o seu cancelamento posterior, total ou parcial.

Ressaltamos que se tratando de uma obra com características próprias, sua produção somente poderá ser iniciada após a aprovação do projeto executivo e consequentemente inicia-se a contagem do prazo de entrega.

A Ambianch não se responsabiliza pela prestação de serviços de montagem, adequações, consertos ou remanejamentos executados por empresas não autorizadas, acarretando no cancelamento da garantia estipulada.

Mantemo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.